# 一般廃棄物処理実施計画
# （し尿処理施設）

令和3年度

（2021年度）

甲賀広域行政組合

【し尿関係】

１．一般廃棄物の排出状況［湖南市・甲賀市］

| | 収集・運搬量<br>(kl/年) | 月 平 均<br>(kl/月) | 比　率<br>(%) |
|---|---|---|---|
| 生　し　尿 | 8,853 | 738 | 30.9 |
| 浄化槽汚泥 | 19,788 | 1,649 | 69.1 |
| 計 | 28,641 | 2,387 | 100.0 |

２．一般廃棄物の処理主体

| 区　分 | 収集、運搬 | 処　分 |
|---|---|---|
| 生　し　尿 | 組　合 | 組　合 |
| 浄化槽汚泥 | 湖南市・甲賀市 | 組　合 |

３．処理計画

（１）収集、運搬計画

①収集、運搬する廃棄物の量

| | 収集・運搬量<br>(kl/年) | 月 平 均<br>(kl/月) | 稼働平均<br>(kl/日・22日/月) |
|---|---|---|---|
| 生　し　尿 | 8,853 | 738 | 34 |
| 浄化槽汚泥 | 19,788 | 1,649 | 75 |
| 計 | 28,641 | 2,387 | 109 |

②収集区域の範囲

2市内を別紙により3業者に地域割委託。

委託業者名：㈱水口テクノス、㈱日映日野、㈱ヒロセ

③収集回数

生し尿の収集は月１回とする。ただし、排出状況に応じて収集間隔を調整する場合もある。

④収集の方法

４ｔ及び2ｔバキューム車で町（旧町）別の収集日程(計画)により収集。

⑤収集、運搬する廃棄物の排出先別の内訳量

〈生し尿〉

| | 収集・運搬量<br>(kl/年) | 比　率 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 甲賀市(水口町) | 2,532 | 28.6% | |
| 〃　(土山町) | 673 | 7.6% | |
| 〃　(甲賀町) | 319 | 3.6% | |
| 〃　(甲南町) | 522 | 5.9% | |
| 〃　(信楽町) | 3,196 | 36.1% | |
| 湖南市(石部地域) | 301 | 3.4% | |
| 〃　(甲西地域) | 1,310 | 14.8% | |
| 合　計 | 8,853 | 100.0% | |

※比率は前年度見込み量より案分。

〈浄化槽汚泥〉

| | 収集・運搬量 (kl/年) | 比　率 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 甲賀市(水口町) | 5,264 | 26.6% | |
| 〃　(土山町) | 811 | 4.1% | |
| 〃　(甲賀町) | 2,256 | 11.4% | |
| 〃　(甲南町) | 2,038 | 10.3% | |
| 〃　(信楽町) | 6,392 | 32.3% | |
| 湖南市(石部地域) | 514 | 2.6% | |
| 〃　(甲西地域) | 2,513 | 12.7% | |
| 合　計 | 19,788 | 100.0% | |

※比率は前年度見込み量より案分。

〈し尿合計〉

| | 収集・運搬量 (kl/年) | 比　率 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 甲賀市(水口町) | 7,796 | 27.2% | |
| 〃　(土山町) | 1,484 | 5.2% | |
| 〃　(甲賀町) | 2,575 | 9.0% | |
| 〃　(甲南町) | 2,560 | 8.9% | |
| 〃　(信楽町) | 9,587 | 33.5% | |
| 湖南市(石部地域) | 815 | 2.8% | |
| 〃　(甲西地域) | 3,823 | 13.3% | |
| 合　計 | 28,641 | 100.0% | |

（２）中間処理計画

処理施設の概要

施　設　名　　甲賀広域行政組合衛生センター第1施設(し尿処理施設)
所　在　地　　滋賀県甲賀市水口町水口6458
型　　式　　水処理：標準脱窒素処理方式
　　＋高度処理設備(凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着)
　　汚泥処理：汚泥脱水
公称能力　　96kl/日